ОБЪЯВЛЕНИЕ О СБОРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

ООО «Октябрьский Жилкомсервис № 5» в лице директора Логиной А.С., действующей на основании устава, объявляет о начале сбора коммерческих предложений на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г.Орск, ул.Беляева, д. № 1,3 в соответствии с приведенной ниже ведомостью объемов работ.

Начало сбора коммерческих предложений 03 августа 2017 года.

Окончание сбора коммерческих предложений 07 августа 2017 года в 17-00.

Коммерческие предложения должны быть представлены на официальном бланке организации с указанием полных реквизитов организации, подписанные руководителем или доверенным лицом с указанием должности и с расшифровкой подписи.

В коммерческом предложении должна быть отражена следующая информация: наличие действующей лицензии СРО и ее номер, наличие у организации ЭЦП.

Работы по благоустройства дворовой территории должны быть выполнены в срок до 01.10.2017 г.

Оплата производится только за фактически выполненные работы (аванс не предусмотрен)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Подготовительные работы				
вырубка деревьев				
1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	1,333333	
2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	1 пень	8	
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал	1 т груза	1,066667	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	1,066667	
Раздел 2. Спортивная площадка площадь 324,3 м2				
5	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	32,43	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3 материала основания (в плотном теле)	64,9	
7	Песок природный для строительных работ средний	м3	71,39	

8	Устройство оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	м2 основания	324,3	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания (в плотном теле)	19,5	
10	Крошка кирпичная	кг	13135,5	
11	Глина пресс-порошок	кг	3502,8	
12	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	2,1406	
Раздел 3. Баскетбольно-волейбольная площадка площадь 454,5 м2				
13	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	45,45	
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3 материала основания (в плотном теле)	90,9	
15	Песок природный для строительных работ средний	м3	99,99	
16	Устройство оснований толщиной 14 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	м2 основания	454,5	
17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания (в плотном теле)	27,3	
18	Крошка кирпичная	кг	18407,25	
19	Глина пресс-порошок	кг	4908,6	
20	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	2,9997	
Раздел 4. Площадка для детей младшего и среднего школьного возвраста и площадка для детей дошкольного возвраста общая площадь 527,78 м2				
21	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	52,778	
22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания (в плотном теле)	52,8	

23	Смесь песчано-гравийная природная	м3	64,416	
24	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания (в плотном теле)	26,4	
25	Глина	м3	7,92	
26	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м3	15,84	
27	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,64	
Раздел 5. Площадка для тихого отдыха общая площадь 154,7 м2+ тротуар 633,78 м2				
28	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	79	
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3 материала основания (в плотном теле)	78,85	
30	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	99,351	
31	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,51	
32	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II,тип Г толщиной 4 см	м2 покрытия	788,48	
Раздел 6. Асфальтовое покрытие (проезды) площадь 512 м2				
33	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	51,2	
34	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	м3 материала основания (в плотном теле)	51,2	
35	Песок природный для строительных работ средний	м3	56,32	
36	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3 материала основания (в плотном теле)	92,16	
37	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	116,1216	
38	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,333	

39	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка II,тип Б)	м2 покрытия	512	
Ремонтируемое асфальтовое покрытие 3298,08м2				
40	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,825	
41	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона, марка II	т смеси	237,4618	
42	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б	м2 покрытия	2398,08	
Раздел 7. Плиточное покрытие тротуаров 335,14 м2				
43	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	м3 грунта	33,514	
44	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3 материала основания (в плотном теле)	50,27	
45	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	63,3402	
46	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания (в плотном теле)	16,8	
47	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18,4327	
48	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	м2	335,14	
49	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая	м2	341,8	
Раздел 8. Монтаж бортовых камней				
50	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м бортового камня	755	
51	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	755	
52	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	м бортового камня	219	
53	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	219	
Раздел 9. Озеленение				
54	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	м2	547,5	

55	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	м2	547,5	
56	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом: с добавлением растительной земли до 50%	яма	20	
57	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	деревьев	20	
58	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3 материала основания (в плотном теле)	3,2	
59	Камень декоративный галька белая (кварц), фракция 5-50 мм	кг	4800	
Раздел 10. Малые архитектурные формы				
60	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт.	10	
61	Скамья на железобетонных ножках	шт.	22	
62	Карусель с рулем	шт	1	
63	Песочница с крышкой	шт	1	
64	Качалка-балансир двойная, размеры 1220х2300х400 мм	шт.	1	
65	Детский спортивный комплекс	шт	1	
66	Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской	шт.	1	
67	Сетка Пирамида	шт	1	
68	Навес со скамьей Н-06	шт	3	
69	Скамья для пресса наклонная	шт	1	
70	Скамья для пресса прямая	шт	1	
71	Скамья для пресса с уклоном ВБ-200Б	шт	1	
72	Брусья классический	шт	1	
73	Теннисный стол	шт	1	
74	Турник классический	шт	2	
75	Турник низкий	шт	1	
76	Детский игровой комплекс	шт	1	
77	Спортивная площадка баскетбольно-волейбольная, комплектно с ограждением размер мх	шт	1	
78	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	яма	188	
79	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	1,2	
80	Устройство бетонной подготовки	м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	11,844	

81	Устройство металлических пешеходных ограждений	м	572	
82	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой до 0,5 м	п.м	572	
83	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	23,34	
84	Установка светильников: с лампами накаливания	1 светильник	16	
85	Светильник GALAD Волна Мини LED-60-ШБ1/У50	шт	16	
86	Кронштейн приставной однорожковый К1П-0.5-0.7	шт	16	
87	Хомуты для крепления кронштейнов ХП-220	шт	32	
88	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 2,5 мм2	м	150	
89	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	м	197	
90	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	м	197	
91	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,52 *26/50*	
92	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	шт.	26	
93	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	компл.	3	
94	Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500	шт.	10	
95	Зажим анкерный (СИП) DN 123 = PA 25x100	шт.	10	
96	Хомут стяжной (СИП) E778	шт.	16	
97	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) EP95-13	шт.	32	
98	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P2-95	шт.	4	
99	Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35	шт.	8	

Важные критерии, влияющие на выбор Исполнителя:

1. **Наличие действующей лицензии СРО,**
2. **Стоимость выполнения работ,**
3. **Наличие графика производства работ с указанием рабочей силы и техники**

Направление данного запроса коммерческих предложений не накладывает на ООО «Октябрьский Жилкомсервис № 5» обязательств по заключению договора.

ООО «Октябрьский Жилкомсервис № 5» оставляет за собой право отказать в рассмотрении коммерческих предложений и в заключении договоров любого претендента без объяснения причин.
Коммерческие предложения предоставляются в указанный срок по адресу: г.Орск, ул. Пацаева, д. 3 Логиной Анастасии Сергеевне (контактный телефон – (3537) 28 21 69 ;

Директор ООО «Октябрьский ЖКС № 5» Логина А.С.