ОБЪЯВЛЕНИЕ О СБОРЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

ТСЖ «САЛЮТ», в лице председателя Макаровой Л.В., действующего на основании Устава, объявляет о начале сбора коммерческих предложений на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Орск, ул. Васнецова 8, в соответствии с приведенной ниже ведомостью объемов работ.

Начало сбора коммерческих предложений 03 августа 2017 года.

Окончание сбора коммерческих предложений 07 августа 2017 года в 10-00.

Коммерческие предложения должны быть представлены на официальном бланке организации с указанием полных реквизитов организации, подписанные руководителем или доверенным лицом с указанием должности и с расшифровкой подписи.

В коммерческом предложении должна быть отражена следующая информация: наличие действующей лицензии СРО и ее номер, наличие у организации ЭЦП.

Работы по благоустройства дворовой территории должны быть выполнены в срок до 01.10.2017 г.

Оплата производится только за фактически выполненные работы (аванс не предусмотрен)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,18 *18 / 100*
2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,16 *800*0,2/1000*
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8 *800*0,1/100*
4	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	88 *80*1,1*
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т.10см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8 *800*0,1/100*
6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	100,8 *80*1,26*
7	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,52 *800*0,65/1000*
8	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,5356
9	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2,77
10	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	277
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,8

12	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	77,28
13	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,8
14	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	19,36
15	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,02544 *127,2*0,2/1000*
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1272 *127,2*0,1/100*
17	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	13,992 *12,72*1,1*
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т.10см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1272 *127,2*0,1/100*
19	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	16,0272 *12,72*1,26*
20	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,08268 *127,2*0,65/1000*
21	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0852
22	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)	100 м2 покрытия	1,272 *127,2 / 100*
23	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	9,082
24	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	1,272 *127,2 / 100*
25	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	6,156
26	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0225 *90*0,25/1000*
27	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0232

28	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см)	100 м2 покрытия	0,9 *90 / 100*
29	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	6,426
30	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,9 *90 / 100*
31	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	2,178
32	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,058938 *235,75*0,25/1000*
33	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0607
34	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1000 м2 покрытия	0,23575
35	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05	1000 м2 покрытия	0,23575
36	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,05308 *265,4*0,2/1000*
37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2654 *265,4*0,1/100*
38	Песок природный для строительных работ мелкий	м3	29,194 *26,54*1,1*
39	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т.10см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,212 *106*0,2/100*
40	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	26,712 *21,2*1,26*
41	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,0689 *106*0,65/1000*
42	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,071
43	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	1000 м2 покрытия	0,106 *106 / 1000*
44	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05	1000 м2 покрытия	0,106 *106 / 1000*
45	Монтаж и стоимость резиновое покрытия	м2	106

46	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2 тротуара	1,603
47	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	100 ям	1,43 *143 / 100*
48	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	4,6
49	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,09009 *(143*0,3*0,3*0,7) / 100*
50	Лавочка бетонная со спинкой	шт	12
51	Урна	шт	6
52	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12лет	шт	1
53	Карусель с 6-ю сидениями от 3 до12лет	шт	1
54	СО 7.03 Рукоход классический двухуровневый и 6 турников		1
55	Столик с навесом от 3 лет	шт	1
56	Входная арка Лес	шт	1
57	МФ 3.11-15 Песочница со спойлерами и счетами	шт	1
58	Спортивные тренажеры от 7 лет	шт	1
59	Качалка-короблик на шарнире от 3 до10лет	шт	1
60	Ограждение кроши-зверюши 1,2м	шт	33
61	Ограждение металлическое-2м	шт	167
62	СО 6.33 Спортивный тренажер	шт	1
63	ДИО 1.11 Качели с гибким подвесом (подвес в комплект не входит)	шт	1
64	Домик беседка ЁЖИК от2 лет МФ 5.02	шт	1
65	ДИО 4.38 Качалка на пружине Батискаф	шт	2
66	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	17,83
67	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте	10 ям	1,9
68	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м	10 деревьев	1,9
69	Уход за саженцами с оголенной корневой системой: кустарников в групповых посадках	10 саженцев деревьев или кустарников	1,9
70	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом	100 м2	8 *800 / 100*
71	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	-8 *-800 / 100*

72	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	8 *800 / 100*
73	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0515 *51,5*0,1/100*
74	Камень декоративный галька белая (кварц), фракция 5-50 мм	кг	7725 *51,5*0,1*1,5*1000*

Важные критерии, влияющие на выбор Исполнителя:

1. **Наличие действующей лицензии СРО.**
2. **Стоимость выполнения работ.**
3. **Наличие графика производства работ с указанием рабочей силы и техники.**

Направление данного запроса коммерческих предложений не накладывает на ТСЖ «САЛЮТ» обязательств по заключению договора.
ТСЖ «САЛЮТ» оставляет за собой право отказать в рассмотрении коммерческих предложений и в заключение договоров любого претендента без объяснения причин.
Коммерческие предложения предоставляются в указанный срок по адресу: г. Орск, ул. Васнецова, д. 8 кв.57 Макаровой Лидии Васильевне (контактный телефоны – (3537) 373422; 8 987 346 26 13

Председатель ТСЖ «САЛЮТ» **Макарова Л.В.**

Российская Федерация Оренбургская обл., г. Орск * Товарищество собственников жилья * «Салют» * ИНН 5614014654 * ОГРН 1095610003360